PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE	LOCAL. SEINFRA	TOMADOR	EMPREENDIMENTO
01-20 (N DES.)	Região Central	Prefeitura Municipal de Senhora do Porto	Pavimentação de vias em bloco sextavado

MUNICÍPIO/UF	ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO	BAIRRO	BDI
Senhora do Porto/MG	Rua das Acácias 2	Palmeiras	23,74%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1			**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BLOCOS SEXTAVADOS**					**40.330,30**
1.1			**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**1.373,04**
1.1.1	SEINFRA	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNI	1,00	1109,62	1373,04	1.373,04
1.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**31.308,18**
1.2.1	SEINFRA	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	575,61	2,58	3,19	1.836,20
1.2.2	SEINFRA	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	519,33	45,86	56,75	29.471,98
1.3			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**7.649,08**
1.3.1	COMPOSIÇÃO	(COMPOSIÇÃO)	SARJETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO PREFEITURA DE SENHORA DO PORTO	M	187,60	11,45	14,17	2.658,29
1.3.2	SEINFRA	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,5 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	94,90	42,50	52,59	4.990,79

Senhora do Porto, 10 de julhol de 2020

Responsável técnico
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CREA-MG 212038/D