MEMÓRIA DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES GERAIS	REFERÊNCIA DE PREÇOS		BDI (%)
	Planilha Referência	Data Base	
Local: RUA DAS ACÁCIAS 2 - PALMEIRAS - SENHORA DO PORTO/MG	SETOP_Central	janeiro/20	23,74%
Responsável Técnico: CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM			
Data: 10/07/2020			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Memória de Cálculo
1.1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	QUANTIDADE= 1,00 UNIDADE
1.2.1	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2	575,61	ÁREA= 92,70 (comprimento) x 6,209385 (largura média)= 575,61 m²
1.2.2	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	519,33	ÁREA= 575,61 - 187,60X0,30= 519,33 m²
1.3.1	(COMPOSIÇÃO)	SARJETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO PREFEITURA DE SENHORA DO PORTO	M	187,60	COMPRIMENTO= (92,7+9,1+85,8)= 187,60 m
1.3.2	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,5 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	94,90	COMPRIMENTO= (9,1+85,8)= 94,90 m

Senhora do Porto, 10 de julho de 2020

Responsável técnico
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CREA-MG 212038/D