



EXECUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA, INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ÔNIBUS E REVITALIZAÇÃO DO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO - MG

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

A obra será constituída em primeira etapa na execução de portal de estrada com pilares em concreto armado e viga metálica, revestimento em ACM azul, com detalhes em verde, placa com brasão da cidade e letreiro em alto relevo com os seguintes dizeres: “BEM – VINDOS A SENHORA DO PORTO” e “VOLTE SEMPRE”, conforme especificações do projeto arquitetônico e projeto estrutural.

A segunda etapa está constituída na revitalização do trevo de entrada, com a remoção da vegetação existente, substituição de terra e plantio de nova vegetação. No centro está previsto uma base revestida em granito para colocação da Imagem de “Senhora do Porto” e placa de inauguração com dizeres e datas históricas e comemorativas do município.

A contratada antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com seu respectivo memorial, destas especificações e das condições locais onde serão executadas as obras.

Qualquer dúvida sobre as especificações, ou ainda, sobre os detalhes das planilhas e/ou projeto, deverá ser discutida com a fiscalização do PROPRIETÁRIO com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.

Todos os serviços deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto, especificações e planilha. Toda e qualquer alteração pleiteada pela empreiteira deverá ser apresentada por escrito à fiscalização devidamente justificada e acompanhada de estudo comparativo de custo e prazo de execução. Todos os materiais utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade.



Prefeitura Municipal de Senhora do Porto / MG

39745-000- ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Monsenhor José Coelho, 155 – Tel. (33) 3424-1325 / (33) 3424-1250

Todos os serviços executados, que não apresentarem condições satisfatórias, seja pelo uso de material diferente do especificado ou por execução inadequada, deverá ser refeito, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

Em caso de dúvida quanto a estas especificações e o projeto arquitetônico, favor consultar o Responsável Técnico antes da execução.

Qualquer necessidade de alteração, acréscimo e/ou decréscimo de itens, a contratada deverá comunicar a fiscalização imediatamente, e não deverá executar os serviços sem a devida aprovação documental por parte da contratante.

Qualquer tipo de execução indevida, fora das normas técnicas vigentes, das especificações e planilhas licitadas serão de responsabilidade da contratada, ficando a mesma

obrigada a refazer todos os serviços de adequação, sob pena de rescisão contratual unilateralmente com abertura de processo administrativo.

A execução dos itens será medida conforme a respectiva unidade referenciada em planilha orçamentária, e será pago exclusivamente considerando a totalidade da execução dos serviços.

A contratação dos funcionários bem como a segurança dos mesmos em ambiente de trabalho, é de total responsabilidade da contratada. A contratada deve atentar para a utilização de EPI's e EPC's durante todo o período de execução dos serviços.

A placa de identificação da Contratada seguirá padrão estabelecido pela **Prefeitura de Senhora do Porto**, e seu posicionamento no local de execução dos serviços ficará a cargo da Fiscalização da Prefeitura. A contratada é responsável pela manutenção geral da placa, na ocorrência de algum dano e também de sua remoção no término dos serviços.

Cristian Robert da Silva Costa

Engenheiro Civil - CREA: MG 240.070/D