



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO EM ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO		DATA: 24/02/2026
LOCAL: Comunidade Pacheca, Zona Rural, Senhora do Porto/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO REGIÃO CENTRAL - OUTUBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - JANEIRO DE 2026 - DESONERADO / SICRO REGIÃO SUDESTE - COM DESONERAÇÃO OUTUBRO/2025		() DIRETA (X) INDIRETA
*Demonstrativo de BDI extraído da tabela de referência de preços SEINFRA-MG / DER-MG_202310_CENTRAL_COM_DESONERACAO_SERVICOS		% ISS MUNICIPAL: 5,00% BDI: 29,71%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA								
R\$18.199,57								
1.1	SEINFRA	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	-	-	R\$1.762,75
1.2	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	3,00	R\$4.223,99	R\$5.478,94	R\$16.436,82
2 SERVIÇOS INICIAIS								
R\$7.717,82								
2.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$1.153,26	R\$1.495,89	R\$1.495,89
2.2	SEINFRA	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	7,50	R\$639,57	R\$829,59	R\$6.221,93
3 PAVIMENTAÇÃO								
R\$258.423,64								
3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.061,42	R\$1,46	R\$1,89	R\$3.896,08
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.842,00	R\$103,66	R\$134,46	R\$247.675,32
3.3	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.210,40	R\$2,39	R\$3,10	R\$6.852,24
4 GUIAS E CANALETAS								
R\$150.146,60								
4.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	544,72	R\$76,51	R\$99,24	R\$54.058,01
4.2	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	980,49	R\$2,39	R\$3,10	R\$3.039,52
4.3	SEINFRA	ED-48553	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	544,72	R\$131,69	R\$170,82	R\$93.049,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO EM ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO		DATA: 24/02/2026
LOCAL: Comunidade Pacheca, Zona Rural, Senhora do Porto/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO REGIÃO CENTRAL - OUTUBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - JANEIRO DE 2026 - DESONERADO / SICRO REGIÃO SUDESTE - COM DESONERAÇÃO OUTUBRO/2025		() DIRETA (x) INDIRETA
*Demonstrativo de BDI extraído da tabela de referência de preços SEINFRA-MG / DER-MG_202310_CENTRAL_COM_DESONERACAO_SERVICOS		% ISS MUNICIPAL: 5,00% BDI: 29,71%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
5			DRENAGEM PROFUNDA					R\$68.841,85
5.1	SICRO	2003728	Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais (escavação, transporte e retirada do material escavado)	un	5,00	R\$3.760,02	R\$4.877,12	R\$24.385,60
5.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (escavação, transporte e retirada do material escavado)	m	40,00	R\$692,34	R\$898,03	R\$35.921,20
5.3	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas (escavação, transporte e retirada do material escavado)	un	5,00	R\$1.316,02	R\$1.707,01	R\$8.535,05

VALOR TOTAL **R\$503.329,48**

HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 188368/D

SEBASTIÃO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO