



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais

DATA: 23/04/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO 16 FACES NA RUA CORONEL JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA COSTA

LOCAL: RUA CORONEL JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA COSTA, BAIRRO CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA
1						
SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	conforme padrão exigido pela prefeitura
1.2			REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL			Á CARGO DA PREFEITURA
2						
PAVIMENTAÇÃO						
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.354,20	5.354,20 m² - conforme quadro de quantitativos extraído do autcad no projeto folha 01/02
2.2	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	4.943,19	4.943,19 m² - conforme quadro de quantitativos extraído do autcad no projeto folha 01/02
3						
GUIAS E SARJETAS						
3.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	100,00	40,00 m - para travamento, conforme quadro de quantitativos extraído do autcad no projeto folha 01/02 + 60,00m quantidade média estimada para se acaso algum trecho for danificado e precisar repor = 100,00 metros
3.2	SEINFRA	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.373,82	1373,82 m - conforme quadro de quantitativos extraído do autcad no projeto folha 01/02

HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 188368/D

SEBASTIÃO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO