



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais

DATA: 10/06/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM UM TRECHO DA RUA DAS ROSAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

LOCAL: Rua das Rosas, Bairro Palmeiras, Senhora do Porto/MG

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA
-						
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			
1.1	SEINFRA	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	(R\$ 148.844,51 x 0,005) para transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos - percentual calculado sobre o somatório dos serviços sem a mobilização/desmobilização e sem BDI
2			SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	conforme padrão exigido pela prefeitura
3			PAVIMENTAÇÃO			
3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	446,76	446,76 m ² - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	347,72	347,72 m ² - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
4			MEIO FIO E SARJETA			
4.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	239,80	227,00m + 12,80,00m (meio fio de travamento) - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
4.3	SEINFRA	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	227,00	227,00 m - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01

HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 188368/D

SEBASTIÃO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO