



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais

DATA: 27/07/2026

OBRA: CALÇAMENTO DE TRECHO NA RUA BEIRA RIO COM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

LOCAL: TRECHO, RUA BEIRA RIO , DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO JACARÉ, SENHORA DO PORTO/MG

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA
-						
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			
1.1	SEINFRA	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	(R\$ 33.091,58 x 0,005) para transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos - percentual calculado sobre o somatório dos serviços sem a mobilização/desmobilização e sem BDI
2			SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	conforme padrão exigido pela prefeitura
3			PAVIMENTAÇÃO			
3.1	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	116,00	116,00 m² - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
3.2	SEINFRA	RO-00323	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO AREIA (50% - 50%), COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA COMERCIAL - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA AREIA, EXCLUI O TRANSPORTE)	M3	23,20	116,00 m² x 0,20m espessura = 23,20 m³ - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
3.3	SINAPI	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	91,64	91,64 m² - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
4.2	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	183,28	[91,64 m² x 0,10m x 20km (ida e volta)] - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
4			MEIO FIO E SARJETA			
4.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	66,00	165,35 m + 26,00m (meio-fio de travamento) - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01
4.3	SEINFRA	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	58,00	165,35 m - conforme quadro de quantitativos extraído do autocad no projeto folha 01/01

HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 188368/D

SEBASTIÃO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO