



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais								
OBRA: CALÇAMENTO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO						DATA: 10/07/2026		
LOCAL: TRECHO, CÔRREGO SANTA RITA DO GUNGA , ZONA RURAL, SENHORA DO PORTO/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO REGIÃO CENTRAL - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - JANEIRO DE 2026 - DESONERADO						() DIRETA	(X) INDIRETA	
*Demonstrativo de BDI extraído da tabela de referência de preços SEINFRA-MG / DER-MG_202310_CENTRAL_COM_DESONERACAO_SERVICOS						% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI: 29,71%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							R\$368,13
1.1	SEINFRA	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	-	-	R\$368,13
2	SERVIÇOS INICIAIS							R\$1.539,79
2.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$1.187,10	R\$1.539,79	R\$1.539,79
3	PAVIMENTAÇÃO							R\$44.437,24
3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	331,33	R\$1,46	R\$1,89	R\$626,21
3.2	SEINFRA	RO-00323	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO AREIA (50% - 50%), COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA COMERCIAL - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA AREIA, EXCLUI O TRANSPORTE)	M3	51,70	R\$83,33	R\$108,09	R\$5.588,25
3.3	SINAPI	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	258,50	R\$103,72	R\$134,54	R\$34.778,59
4.2	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.111,03	R\$2,39	R\$3,10	R\$3.444,19
4	MEIO FIO E SARJETA							R\$27.648,60
4.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	191,35	R\$80,91	R\$104,95	R\$20.082,18
4.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	165,35	R\$35,28	R\$45,76	R\$7.566,42
VALOR TOTAL								R\$73.993,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais		
OBRA: CALÇAMENTO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO	DATA: 10/07/2026	
LOCAL: TRECHO, CÔRREGO SANTA RITA DO GUNGA , ZONA RURAL, SENHORA DO PORTO/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO REGIÃO CENTRAL - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - JANEIRO DE 2026 - DESONERADO	() DIRETA	(X) INDIRETA
*Demonstrativo de BDI extraído da tabela de referência de preços SEINFRA-MG / DER-MG_202310_CENTRAL_COM_DESONERACAO_SERVICOS	% ISS MUNICIPAL: 5,00%	BDI: 29,71%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO:10475410688 Assinado de forma digital por HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO:10475410688 Dados: 2026.07.21 15:29:04 -03'00' HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 188368/D SEBASTIÃO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO								